

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.4/2020  
zo dňa 30.12.2020**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela  
**„Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce“**  
(ďalej len „dodatok“)

**Článok I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Objednávateľ	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo	Letná 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený	Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka
IČO	31297927
DIČ	2021432798
Telefón	053/44 23757
Mobil:	0917 746 337
E-mail	<a href="mailto:muzeumspisa@muzeumspisa.com">muzeumspisa@muzeumspisa.com</a>
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Zuzana Krempaská
realizačných	Ing. Ondrej Chabada

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ**

obchodné meno:	PŠP s.r.o.
sídlo:	Vajanského 1, 071 01 Michalovce
IČO:	36 569 305
konajúci:	Ing. Štefan Pešta
DIČ:	2020041386
Bankové spojenie	Unicredit Banka a.s.
IBAN	SK25 1111 0000 0015 1093 7041
číslo účtu:	1510937041/1111
osoba oprávnená rokovať vo veciach:	
obchodných a technických	Ing. Štefan Pešta
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: SRO, vložka č.: 13808/V	

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4/2020 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 30.12.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:  
**„Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce“ časť 2- prízemie**

**Článok II.**


1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyiac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia stavebno-technickej funkčnosti diela. Potrebu vzniknutých prác navyiac zhotoviteľ nevedel predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy.
2. Cena stavebných prác navyiac:  
  
Cena bez DPH: 13 844,54 EUR (slovom: trinásťtisícosemstoštyridsaťštyri € 54centov)  
DPH 20%: 2 768,90 EUR (slovom: dvetisícšesťdesiatosem. € 90 centov)  
**Celková cena: 16 613,44 EUR (slovom: šesťnásťtisícšesťstotrinásť € 44 centov)**
3. Špecifikácia stavebných prác navyiac je uvedená v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
4. Znenie zmluvy v Článku VI. Cena diela bod 6.3 sa mení nasledovne:  
  
Cena Diela bez DPH: 35 156,26 EUR  
(slovom :tridsaťpäťtisícjedenstopäťdesiatšesť/26€)  
DPH 20%: 7 031,24 EUR (slovom : sedemtisíc tridsaťjedna/24.€)  
**Celková cena Diela: 42 187,50 EUR**  
**(slovom : štyridsaťdvatisícjedenstoosemdesiatšesť/50€)**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje (vykonať a ukončiť) Dielo podľa tohto Dodatku najneskôr do 2 mesiacov od podpisu Dodatku.

### Článok III.


1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyiac zo dňa 11.6.2021
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Markušovciach, dňa 6.9.2021



Ing. Zuzana Krempaská  
riaditeľka



Zhotoviteľ:

V Michalovciach, dňa 07.09.2021



Ing. Štefan Pešta



## ROZPOČET

Stavba: Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce  
 Objekt: Oddrenážovanie terénu

Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
 Zhotoviteľ: PŠP s.r.o., Vajanského 1, Michalovce  
 Miesto: Markušovce

Spracoval: Ing. Janejka Ján  
 Dátum: 11. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 13 844,54 82,953**

**1 Zemné práce 6 186,38 34,081**

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	54,400	72,05	3 919,52	0,000
2	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	4,07	325,60	0,078
3	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	80,000	2,60	208,00	0,000
4	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie vykopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1.5	m3	35,000	12,32	431,20	0,000
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	3,76	75,20	0,000
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	37,000	26,51	980,87	0,000
7	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1.5	m2	60,000	0,83	49,80	0,000
8	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,000	7,74	23,22	0,003
9	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	60,000	1,07	64,20	0,000
10	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	60,000	0,78	46,80	0,000
11	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,200	28,17	61,97	0,000

**2 Zakladanie 703,20 19,746**

12	212752125.S	Trativody z flexoddrenážnych rúr DN 100	m	80,000	8,79	703,20	19,746
----	-------------	---	---	--------	------	--------	--------

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 394,40 3,944**

13	317122551.S25	Doplnenie stuhujúceho pruhu z betónových tvárnic alebo dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených do 300 mm	m	40,000	34,86	1 394,40	3,944
----	---------------	--	---	--------	-------	----------	-------

**4 Vodorovné konštrukcie 513,20 24,569**

14	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	40,96	409,60	18,908
15	451578111.S	Dno rýhy pod drenážne potrubie spevnené štrkopieskom hr do 150 mm	m	40,000	2,59	103,60	5,661

**8 Rúrové vedenie 227,28 0,014**

16	899661313.S	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	80,000	0,54	43,20	0,002
17	693110003600.S	Geotextília polypropylénová 200 g/m2, šírka 2 m,	m2	104,000	1,77	184,08	0,012

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 701,16 0,600**

18	953941611.S2	Osadenie konzoly v murive tehlovom resp zmiešanom	ks	80,000	7,14	571,20	0,320
19	132810000900.S	Ťač oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 18 mm, ozn 10 216	t	0,180	797,64	143,58	0,180
20	971024461.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl do 0,25 m2, hr do 600 mm, -0,33200t	ks	2,000	28,47	56,94	0,000
21	973028131.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre zaviazanie nových priečok a stien, hr do 150 mm, -0,01100t	kpl	1,000	518,40	518,40	0,000
22	975011221.S	Podperná výdrevka základového muriva pri v. výmúr. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. do 1 m	ks	1,000	81,45	81,45	0,100
23	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,100	10,65	11,72	0,000
24	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,100	13,72	15,09	0,000
25	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,000	0,43	9,46	0,000
26	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,100	10,75	11,83	0,000
27	979089612.S	Poplatok za skladovanie - ine odpady zo stavieb a demoliáci (17 09), stavebné, ostatné	t	1,100	85,00	93,50	0,000
28	979089712.S	Prenajom kontajneru 5 m3 (pristavenie, vyvoz, manipulácia, denný nájom)	ks	1,000	188,00	188,00	0,000

**99 Presun hmôt HSV 3 118,92 0,000**

29	998231311.S	Presun hmôt do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	82,950	37,60	3 118,92	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-------

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		<b>Celkom</b>				<b>13 844,54</b>	<b>82,953</b>